

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1

W opisie technicznym podano parametry zasilania (jednofazowe 1,5 kW) jak dla platformy, natomiast szyb i oznaczenie H600 dotyczy dźwigu o prędkości 0,63 m/sek, dla którego zapotrzebowanie mocy wynosi 12 kW 3 fazy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 1

Zapotrzebowanie mocy dla dźwigu o szybkości podnoszenia 0,63 m/sek należy przyjąć zgodnie z danymi technicznymi urządzenia które będzie brane pod uwagę przez Oferenta.

Pytanie 2

Prosimy o podanie koloru elewacji, ponieważ brak jest takiej informacji w dokumentacji.

Odpowiedź 2

Kolorystyka elewacji została opublikowana . Kolory dobrano z palet barw ATLAS o numerach : 0065, 0063 i 0609. Przed pomalowaniem należy wykonać próby i uzgodnić kolory z projektantem - architektem.

Pytanie 3

Załącznik nr 11 – Opis przedmiotu zamówienia a w nim Tabela z pomieszczeniami pomija pomieszczenia parteru, stąd pytanie czy należy je uwzględnić w wycenie robót?

Odpowiedź 3

Dołączono do dokumentacji w osobnym pliku

Pytanie 4

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia:

- okien podlegających wymianie,
- drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z podziałem na rodzaj konstrukcji, rodzaj szklenia oraz klasy odporności ogniowej,

Odpowiedź 4

Zestawienie stolarki dołączono do dokumentacji

Pytanie 5

Czy nowe nawierzchnie posadzek należy ułożyć bezpośrednio na istniejących?

Odpowiedź 5

Nowe nawierzchnie posadzek należy ułożyć zgodnie z opisem jak w rozdz.VIII pkt 4, a w pomieszczeniach pokoi tarkett należy układać na istniejącym podłożu po demontażu obecnie zastosowanych okładzin.

Pytanie 6

Czy zakres postępowania obejmuje:

- wyposażenie łazienek przy pokojach noclegowych lustra, półki, pojemniki na papier toaletowy, uchwyty itp.
- wykonanie remontu konstrukcji dachu i jego pokrycia w opisie napisano: należy wykonać od wewnętrznej strony dachu sufity z płyt GK o odporności ogniowej na ruszcie bez ocieplenia?
- naprawa okładzin na istniejącej klatce schodowej.
- nowe przewody wentylacji grawitacyjnej z rur należy obudować wełną i płytami GK, czy tylko na poddaszu jak napisano w opisie?
- wyposażenie ruchome w sali konsumpcyjnej, kuchni i pokojach (dotyczy mebli i zabudów)

Odpowiedź 6

- zgodnie z Rozdziałem II pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 11 do SIWZ) „ W kosztach wyposażenia węzłów sanitarnych i łazienek należy uwzględnić poza muszlami wc, wbudowane spłuczki, sedesy, pisuary, umywalki, szafki podumywalkowe meblowe w kolorze białym, dozowniki na mydło w płynie, wieszaki na ręczniki i papier toaletowy, lustra z półkami, kosze na śmieci ze stali nierdzewnej, szczotki do czyszczenia muszli, półki na mydło w kabinach prysznicowych....” Dotyczy to również łazienek w pokojach noclegowych.
- w rozdziale VIII pkt 2 Dach opisu technicznego projektu budowlanego podano informację o konieczności docieplenia połaci dachu wełną mineralną o grubości 20 cm z zastosowaniem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. Od strony pomieszczeń wykonana zostanie okładzina z płyty GKF na ruszcie stalowym. Współczynnik przenikania ciepła dla połaci dachowej $U = 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$. (Zgodnie z przekrojem). Konstrukcje dachu ponad stropem kondygnacji poddasza nie ocieplać.
- kamienne schody klatki schodowej wieży należy wyczyścić i uzupełnić ubytki. W klatce schodowej „trójkątnej” należy wykonać okładziny schodów z płytek ceramicznych.
- nowe projektowane przewody wentylacji grawitacyjnej należy ocieplić wełną mineralną wyłącznie na poddaszu i obudować płytami GK.
- wyposażenie ruchome w sali konsumpcyjnej, kuchni i pokojach ograniczone zostało do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 11 do SIWZ).

Pytanie 7

Winda – szyb windy powinien zostać ujęty w ofercie- czy przedmiar należy wykonać we własnym zakresie?

Odpowiedź 7

Wykonanie szybu windy należy uwzględnić w ryczałtowej cenie oferty, podobnie jak i inne elementy i prace wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ i załączników do niej , w tym z opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 8

W opisie projektu zamiennego odnośnie dachu zawarto informację: połac dachu zostanie ocieplona wełną mineralną o gr. 20 cm z

zastosowaniem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej – brak info w przedmiarze.

Odpowiedź 8

Jak w odpowiedzi na pytanie 1 – zakres ten należy uwzględnić w kosztach ryczałtowej oferty.

Pytanie 9

Nie podano żadnych parametrów klasy ścieralności Tarrketu, płytek podłogowych.

Odpowiedź 9

Proszę przyjąć Tarkett typu obiektowego z grupy T i płytki klasy ścieralności IV.

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić koszt wymiany pokrycia dachu na części dachu od strony ulicy Małej i Starojaworskiej (od strony podwórza dachówka, kominy, odwodnienie jest wykonane jako nowe)?

Odpowiedź 10

Od strony ulicy Małej i Starojaworskiej należy wymienić dachówkę a od strony podwórz wyremontowany dach pozostawia się. Założone zostaną okna połaciowe i należy zamontować uchwyty dla instalacji solarnej.

Pytanie 11

Jaka jest ilość okien połaciowych, występują różnice w ilościach w zestawieniu stolarki i rzutu dachu.

Pytanie 12

Proszę o podanie właściwych wysokości drzwi , ponieważ występują różnice w zestawieniu i w rzutach.

Odpowiedź 11 i 12

Wymiary stolarki podano w zestawieniu

Pytanie 13

Jakie jest przewidziane rozwiązanie dla istniejących krat w oknach, tzn. zostawić, wymienić czy zlikwidować?

Odpowiedź 13

Kraty w oknach należy zlikwidować a w pomieszczeniach piwnicznych wymienić od strony ulicy Małej na nowe.

Pytanie 14

Czy nowa elewacja będzie wykonana na całości budynku (Internat +CKN)?

Odpowiedź 14

Nowa elewacja będzie wykonana jedynie na budynku CKN.

Pytanie 15

Czy należy przewidzieć sieć niskoprądową telefoniczną?

Odpowiedź 15

Zgodnie z pkt.13 Opisu technicznego do projektu budowlanego należy przewidzieć sieć niskoprądową telefoniczną z centralą w recepcji, rozprowadzoną i zakończoną aparatami telefonicznymi w pomieszczeniach recepcji, pralni, stołówce, sali konferencyjnej, pokojach noclegowych w skrzydle wieży, pokoju wypoczynkowym na poziomie poddasza.

Pytanie 16

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź 16

Zestawienie stolarki opublikowano

Pytanie 17

Prosimy o podanie grubości i rodzaj wykładziny Tarkett.

Odpowiedź 17

Proszę przyjąć Tarkett typu obiektowego z grupy T i płytki klasy ścieralności IV.

Pytanie 18

Czy wymiana parapetów wewnętrznych wchodzi w zakres prac? Jeżeli tak to prosimy o podanie koloru i materiału na parapety oraz wielkość przedmiaru na te prace.

Odpowiedź 18

Parapety należy wymienić na parapety z PCV w kolorze białym, łącznie z oknami.

Pytanie 19

W projekcie i przedmiarze nie ma montażu ościeżnic. Czy należy skalkulować te prace, jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju ościeżnic i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 19

Drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 i EI 60 posiadają ościeżnice w komplecie. Do pozostałych drzwi proszę zastosować ościeżnice metalowe.

Pytanie 20

W pozycji 27 przedmiaru robót przewiduje się wykopy. Czy należy skalkulować rozebranie i ponowne odtworzenie opaski?

Odpowiedź 20

Tak. Proszę skalkulować rozebranie i odtworzenie opaski.

Pytanie 21

W poz. 31 przedmiaru robót podaje się izolację przeciwwilgociową bitumiczną 102 m² a następnie w poz. 32 przyklejenie płyt styropianowych również 102 m². Czy jest to docieplenie ścian fundamentowych? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju i grubości styropianu i czy nie należałoby doliczyć folii kubełkowej?

Odpowiedź 21

Docieplenie ścian fundamentowych wykonać styropianem grubości 6 cm. Należy również skalkulować zastosowanie folii kubełkowej.

Pytanie 22

W pozycji 10 przedmiaru mówi się o uszczelnieniu pomieszczeń mokrych. Czy należy doliczyć także taśmy narożne?

Odpowiedź 22

Tak. Należy doliczyć także taśmy narożne.

Pytanie 23

W projekcie zakłada się przecierki gipsowe, w przedmiarze są ujęte gładzie jednowarstwowe. Czy takie rozwiązanie jest wystarczające? Uważamy, że lepszym rozwiązaniem są gładzie dwuwarstwowe.

Odpowiedź 23

Proszę skalkulować gładzie dwuwarstwowe.

Pytanie 24

W projekcie i przedmiarze nie ma robót związanych z demontażem krat okiennych. Czy należy skalkulować demontaż oraz ponowny montaż a także renowację tych krat? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 24

Kraty w oknach należy zlikwidować a w pomieszczeniach piwnicznych od strony ulicy Małej wymienić na nowe.

Pytanie 25

W projekcie i przedmiarze nie ma opisu prac związanych rynnami i rurami spustowymi. Czy zamawiający przewiduje wymianę rur spustowych i rynien na nowe? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju materiału na te elementy i wielkości przedmiaru.

Odpowiedź 25

Należy przewidzieć wymianę rynkien i rur spustowych na nowe w miejscach ubytków. Nowe rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy cynkowej z dodatkiem tytanu.

Pytanie 26

Po dociepleniu ścian styropianem gr. 14 cm część gzymsów zniknie pod styropianem. Czy należy je odtworzyć? Jeżeli tak to prosimy podać technologię i przedmiar na te prace.

Pytanie 27

Pod rynnami na elewacji widoczne są kostki jako element elewacji, które po dociepleniu znikną pod styropianem. Czy należy odtworzyć te elementy? Jeżeli tak to prosimy o podanie technologii i wielkości przedmiaru na te prace.

Odpowiedź 26 i 27

Wszelkie elementy dekoracyjne elewacji należy odtworzyć w technologii lekkiej – styropianowej.

Pytanie 28

Projekt przewiduje wykonanie przewodów wentylacyjnych z rur typu Spiro. Na rysunkach widać, że część tych rur przebiega w murze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykucie bruzd w murach a także o wielkość robót związanych z wykończeniem tych elementów ponad dachem.

Odpowiedź 28

Wykucie bruzd przyjąć w ilości wynikającej z części graficznej opracowania projektowego. Ponad dachem przewody wentylacyjne należy zakończyć typowymi kształtkami wentylacyjnymi dachowymi.

Pytanie 29

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o przemurowaniu uszkodzonych kominów spalinowych i wentylacyjnych ponad dachem. W jakim zakresie zamawiający przewiduje wykonanie tych prac, czy przemurować należy wszystkie kominy czy tylko część? Prosimy o podanie przedmiaru na te prace.

Odpowiedź 29

Przemurować kominy które w sposób widoczny są odchylone od pionu.

Pytanie 30

Przy montażu paneli solarnych okien poddasza a także przemurowaniu kominów zachodzi konieczność demontażu części dachówek i ponownego montażu. W związku z dużą ilością tych prac czy zamawiający nie przewiduje wymiany pokrycia dachowego?

Odpowiedź 30

Jeśli wykonawca uzna za zasadne i mniej kosztowne przełożenie całości pokrycia dachu od jego uzupełnienia i uszczelnienia,

może uwzględnić jego przełożenie.

Pytanie 31

Czy w związku z wykonaniem docieplenia budynku zwody pionowe instalacji odgromowej są przewidziane do wymiany?

Odpowiedź 31

Proszę przewidzieć wymianę pionowych zwodów instalacji odgromowej.

Pytanie 32

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt II podpunkt 3 zamawiający informuje, że w kosztach inwestycji przewiduje się dostawę i montaż urządzeń technologicznych pralni i prasowni wg załączonego wykazu. Prosimy o udostępnienie tego wykazu.

Pytanie 32

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt II podpunkt 7 zamawiający informuje, że w kosztach inwestycji przewiduje się zakup i montaż technologicznych urządzeń kuchennych według załączonego wykazu. Prosimy o udostępnienie tego wykazu.

Odpowiedź na pytanie 17 i 18

Nowe wyposażenie kuchni oprócz okapu wywiewnego zostało ograniczone i wymienione w ostatnim zdaniu Opisu przedmiotu zamówienia (Rozdział IV). Dotychczasowe wyposażenie ruchome kuchni, wykonawca zabezpieczy i ponownie ustawi lub wmontuje w miejscach uzgodnionych z użytkownikiem. Nie przewiduje się nowego wyposażania pralni i prasowni.

Pytanie 33

Brak pozycji kosztorysowej odpowiedniej za centrale telefoniczną- proszę o podanie ilości numerów wewnętrznych oraz standardu wyposażenia jej (ISDN itp.)

Odpowiedź 33

Zgodnie z pkt.13 Opisu technicznego do projektu budowlanego należy przewidzieć sieć niskoprądową telefoniczną z centralą w recepcji, rozproszoną i zakończoną aparatami telefonicznymi w pomieszczeniach recepcji, pralni, stołówce, sali konferencyjnej, pokojach noclegowych w skrzydle wieży, pokoju wypoczynkowym na poziomie poddasza.

Typowa centrala telefoniczna z możliwością rozbudowy.

Pytanie 34

W części opisowej przedmiotu zamówienia występuje zapis że załączenie oświetlenia komunikacji i klatek schodowych mają być wykonane z pomocą czujek ruchu, natomiast w projekcie technicznym na przyciskach bistabilnych – proszę o sprecyzowanie którą z metod ma być wykonane sterowanie.

Odpowiedź 34

Zgodnie z pkt. 13 Opisy technicznego do projektu budowlanego proszę przewidzieć sterowanie za pomocą czujek ruchu.

Pytanie 35

Prosimy o sprecyzowanie czy mają być montowane dwie czy jedna centrala pożarowa, w przedmiarze występuje jedna sztuka natomiast w opisie dwie.

Odpowiedź 35

Załączony do SIWZ projekt SSP i SO (System Sygnalizacji Pożaru i System Oddymiania) zawiera:

- system sygnalizacji pożaru
- system oddymiania
- system zamknięć ogniowych

Cały obiekt Bursy ze względów funkcjonalnych został podzielony na dwie części: Centrum Konferencyjno-Noclegowe (CK-N) i Internat. Podział ten został ustalony na ścianie ogniowej. Po modernizacji, CK-N i Internat posiadają możliwość swobodnego przejścia istniejącymi korytarzami z jednej części do drugiej przez drzwi pożarowe. Ze względów technicznych i funkcjonalnych system sygnalizacji pożaru składa się z dwóch central po jednej na każdą część. Dodatkowo obie centrale zostały połączone ze sobą w jeden system, aby cały układ zapewniał właściwe działanie np.: podanie sygnału do zamknięcia przegród ogniowych, niezależnie od tego, w której części zaistnieje zagrożenie pożarem. Ponieważ Inwestor przewidział remont tylko jednej części, do SIWZ został załączony przedmiar robót dotyczący tylko remontowanej części, dlatego w przedmiarze występuje tylko jedna centrala sygnalizacji pożaru i dwa systemy oddymiania. Rysunek nr E106 przedstawia schemat całej instalacji z podziałem na części i kondygnacje.

Pytanie 36

Brak w przedmiarze centrali bariery pożarowej prosimy o podanie rodzaju i montażu oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 36

Dla części CK-N centralę zamknięć ogniowych, Należy wycenić korzystając z załączonego projektu oraz specyfikacji technicznej, na końcu której znajduje się tabela ze wszystkimi podstawowymi materiałami- str. 6 specyfikacji poz 3, 14-16, 19)

Pytanie 37

Prosimy o przesłanie projektu instalacji SAP, oddymiania i barier pożarowych.

Odpowiedź 37

Projekt znajduje się w części trzeciej projektów i został opisany: "8. KKN Projekt SSP SO + Internat Jawor cały.pdf", a specyfikacja techniczna znajduje się w części pierwszej STWIORB i została nazwana: " 7. KKN Specyfikacja SSP SO Jawor.pdf"

Pytanie 38

Brak w przedmiarze takich pozycji jak uruchomienie, sprawdzenie, zaprogramowanie central pożarowych i oddymiających – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 38

W przedmiarze nie podano w/w czynności w osobnej pozycji gdyż zostały one uwzględnione w pozycjach dotyczących montażu central i tam należy uwzględnić te koszty.

Pytanie 39

Brak pozycji systemu detekcji i odcięcia gazu kotłowni – proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 39

Należy uwzględnić w ofercie system detekcji i odcięcia gazu w kotłowni typu GAZEX oraz związaną z tym instalację elektryczną. Zawory odcinające typu MAG3 zostały uwzględnione w przedmiarze dotyczącym kotłowni w poz. 78 i 79. Lokalizację centrali GAZEX należy przyjąć jak w projekcie systemu sygnalizacji pożaru (przy wejściu do kotłowni, po prawej stronie)

Pytanie 40

W opisie instalacji elektrycznych opisane jest, że oprawy ewakuacyjne mają mieć podtrzymanie 1h, według obowiązujących przepisów mają mieć min. 2h. Jakże przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 40

Do wyceny proszę przyjąć oprawy ewakuacyjne mające podtrzymanie min.2h.

Pytanie 41

Brak w przedmiarze montażu wentylatorów łazienkowych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 41

Do wyceny należy uwzględnić wentylatory łazienkowe i ich montaż uwzględniając ilość łazienek i węzłów sanitarnych wynikających z projektu architektonicznego. Należy uwzględnić w ofercie wentylatory łazienkowe ze zwłoką czasową. Ponadto obwody oświetleniowe do których są podłączone wentylatory należy wyposażyć w wyłączniki pojedyncze dwubiegunowe.

Pytanie 42

W opisie przedmiotu zamówienia pkt II podpunkt 2 tj. „W zakresie instalacji wod-kan, instalacji hydrantowej, gazowej, elektrycznej, oświetlenia awaryjnego, ciepłej wody użytkowej, systemu zabezpieczeń pożarowych i sygnalizacji przeciwpożarowej oba budynki będą niezależne i oddzielnie opomiarowane” Czy oddzielne opomiarowanie ma być wykonane dla energii elektrycznej, czy też innych mediów woda, woda ciepła gaz?

Odpowiedź 42

Oddzielne opomiarowanie ma być dla gazu i energii elektrycznej, dla wody zimnej i hydrantów podlicznik. Pozostałe instalacje będą nowe i wykonywane tylko w budynku CKN.

Pytanie 43

W projekcie instalacji solarnej posadowienie kolektorów jest inne niż w architekturze budynku., który projekt przyjąć? Wiąże się to z konstrukcją mocowania solarów.

Odpowiedź 43

Miejsce usytuowania solarów przyjąć zgodnie z projektem architektonicznym.

Pytanie 44

Proszę o udostępnienie projektów instalacji w formie ACAD ze względu na nieczytelność rysunków w PDF.

Odpowiedź 44

Zamawiający dysponuje elektroniczną wersją projektów instalacyjnych wyłącznie w PDF.

Pytanie 45

W przedmiarach elemencie robót montażu kolektorów solarnych znajdują się roboty budowlane pokrycia dachowego, czy jest wzmocnienie lub budowa podparcia dla konstrukcji kolektorów? Proszę o udostępnienie projektu z właściwym rozwiązaniem dla wyceny elementu.

Odpowiedź 45

W celu montażu kolektorów solarnych należy wykonać wymiany między krokwiami w rozstawie wynikającym z opisu technicznego montażu solarów. Zgodnie z opinią projektanta konstrukcja dachu nie wymaga dodatkowego wzmocnienia.

Pytanie 46

Czy zakres w załączniku nr 7 dołączonym do SIWZ obowiązuje, czy Zamawiający dokona korekty robót w tym załączniku?

Odpowiedź 46

Zamawiający nie dokona korekty robót w załączniku nr 7.

Wymianę instalacji c.o na nową oraz wykonanie kotłowni gazowej należy uwzględnić w Termomodernizacji pkt 1.1 Docieplenie obiektu, a wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej w pk-cie 3. instalacja elektryczna.

Pytanie 47

Czy fakturowanie częściowe będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, tj. wg Załącznika nr 7?

Odpowiedź 47

Fakturowanie częściowe odbywało się będzie zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym robót tj. wg załącznika nr 7.

Pytanie 48

Czy w ofercie należy ująć montaż kabin natryskowych? Jeżeli tak to prosimy o określenie standardu.

Odpowiedź 48

W ofercie należy uwzględnić montaż kabin natryskowych. Brodzik z tworzywa sztucznego, osłona kabiny natryskowej z poliwęglanu

z drzwiami uchylnymi.

Pytanie 49

Jaki rodzaj baterii należy ująć w ofercie – standardowe, czasowe, na podczerwień?

Odpowiedź 49

W ofercie należy uwzględnić baterie czasowe w pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych, w pozostałych pomieszczeniach baterie standardowe.

Pytanie 50

Prosimy o określenie ilości, rodzaju i sposobu wykończenia (nierdzewne, malowane) uchwyty dla niepełnosprawnych w toaletach.

Odpowiedź 50

W ofercie, w pomieszczeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić standardowe uchwyty ścienne nierdzewne przy muszlach wc i w kabinie natryskowej na II piętrze oraz typowe siedzisko składane w kabinie natryskowej.

Pytanie 51

Jakie ilości grzejników przyjąć do wyceny – wg przedmiaru, wg rozwinięcia czy wg rzutów pomieszczeń (są to różno różne ilości)? Ew. prosimy o uzupełnienie rysunków rozwinięcia inst. c.o.

Odpowiedź 51

W ofercie prosimy przyjąć do wyceny ilości grzejników wynikające z rzutów pomieszczeń. Na poziomie piwnicy należy uwzględnić montaż grzejników w pomieszczeniach wskazanych w części graficznej opracowania na rzucie tej kondygnacji o parametrach 33K/600/1200.

Pytanie 52

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o instalację wentylacji mechanicznej i instalację zasilania centrali wentylacyjnej – w opisie jest tylko zapis, że należy ją wykonać w kuchni?

Odpowiedź 52

W kuchni zaprojektowano uproszczoną wentylację nawiewno-wywiewną. Wywiew zapewniony będzie dwoma wentylatorami dachowymi usytuowanymi na podstawie istniejących przewodów wentylacyjnych wyciągniętych ponad płaszczyznę dachu, a nawiew nastąpić będzie poprzez konwektory podokienne. W projekcie nie ma mowy o centrali wentylacyjnej.

Pytanie 53

Prosimy o podanie wymiarów okapu w kuchni.

Odpowiedź 53

Wymiary i przykładowy typ okapu został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 11) na stronie 5. Okap kuchenny centralny z filtrem tłuszczu 4000 x 1600 x 450.

Pytanie 54

Prosimy o uzupełnienie zestawienia urządzeń kuchni.

Odpowiedź 54

Nowe wyposażenie kuchni oprócz okapu wywiewnego zostało wymienione w ostatnim zdaniu Opisu przedmiotu zamówienia (Rozdział IV). Dotychczasowe wyposażenie ruchome kuchni, wykonawca po zdemontowaniu przekazuje do wykorzystania inwestorowi.

Pytanie 55

Na rys. rozwinięcia instalacji wody pokazano podgrzewacze elektryczne wody – czy mają być ujęte w ofercie skoro jest zaprojektowana centralna ciepła woda?

Odpowiedź 55

W specyfikacji do oferty nie należy uwzględniać montażu podgrzewaczy elektrycznych wody.

Pytanie 56

Jakie ilości urządzeń sanitarnych (umywalki, wc, brodziki, zlewy, pisuary) ująć w ofercie? W przedmiarze jest łącznie 113, wg rozwinięcia 197 szt.

Odpowiedź 56

W specyfikacji do oferty należy uwzględnić ilości urządzeń sanitarnych wynikające z sumy tych urządzeń pokazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Pytanie 57

Jakie ilości hydrantów ująć w ofercie? W przedmiarze jest 10, wg rozwinięcia – 15 szt.

Odpowiedź 57

W ofercie należy ująć 11 szt. hydrantów z szafkami.

Pytanie 58

W opisie do projektu budowlanego jest zapis: "...nawiew do pomieszczenia kuchni przez konwektory podokienne a wywiew przewodami wentylacyjnymi z zamontowanym wentylatorem dachowym WD-35...". Brak takiego rozwiązania w projekcie i przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie o informacje niezbędne do prawidłowej wyceny (opisy, rysunki, typy urządzeń, moce urządzeń

Pytanie 59

W opisie przedmiotu zamówienia (pkt 7) jest zapis: "... wykonanie klimatyzacji w Sali konferencyjnej, Sali konsumpcyjnej i kuchni.

Brak takiego rozwiązania w projekcie i przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie o informacje niezbędne do prawidłowej wyceny (opisy, rysunki, typy urządzeń, moce urządzeń, itp.).

Odpowiedź 58 i 59

Na rzucie parteru- technologia stołówki przedstawiono sposób wykonania uproszczonej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia sali konsumpcyjnej stołówki poprzez nawiew zapewniony konwektorami podokiennymi w ilości 5 sztuk o mocy 2000 W i wywiew za pomocą zwężających się przewodów giętkich typu Sonodec z wywietrznikami sufitowymi typu DVSCØ150 włączonych do istniejących przewodów wentylacyjnych wypuszczonych ponad płaszczyznę dachu. Na podstawie kominowej zamontowane mają być wentylatory WD-35. Ponadto przewiduje się montaż w pomieszczeniu dwóch jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych SM 18 26- indor oraz SM 18 35 indoor z jednostką zewnętrzną SM 18 113-outdoor. Podobne rozwiązanie zamontowano w sali konferencyjnej na poziomie kondygnacji pierwszego piętra.

Pytanie 60

Czy podmiot udostępniający wykonawcy swój potencjał w zakresie doświadczenia (referencje na jedną robotę budowlaną) musi wystąpić jako podwykonawca?

Odpowiedź 60

Tak

Pytanie 61

Prosimy o wyjaśnienie pojawiających się zapisów w kosztorysie branży elektrycznej: W pozycji 1 do 10 krotność 0,5, w pozycji od 60 do 69 krotność 0,5, w pozycji od 113 do 117 rotność 3, w pozycji od 185 do 190 krotność 3, w pozycji od 194 do 199 krotność 2, w pozycji od 253 do 259 krotność 13, w pozycji od 299 do 305 krotność 8. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie kosztorysu branży elektrycznej o zestawienie materiałów.

Odpowiedź 61

Proszę brać pod uwagę do wyceny informacje zawarte w opisie do projektu.

Pytanie 62

W wielu pozycjach kosztorysu branży jest inny opis, jak opis w poz. KNUR na który się powołuje? Co wtedy jest ważne, pozycja z KNUR czy opis?

Odpowiedź 62

Proszę brać pod uwagę do wyceny informacje zawarte w opisie do projektu.

Pytanie 63

Dlaczego przy składaniu rozdzielnic na budowie w przedmiarze nie uwzględniono w rozdzielnicach właściwych przewodów łączących aparaty?

Odpowiedź 63

Należy przy składaniu rozdzielnic uwzględnić właściwe przewody łączące aparaty.

Pytanie 64

Jakie mają być typy przekładników w RG, TL 0, TL1, nie są wyszczególnione w przedmiarze a rysunek jest w tych miejscach nieczytelny?

Odpowiedź 64

Należy zastosować przekładniki w klasie i wielkości dostosowanej do zbilansowania mocy w RG, TL0, TL1.

Pytanie 65

Czy można w rozdzielnicach RG, TL 0, TL 1, dodać pozycję na montaż skrzynki zaciskowej SKa, a w TL 0, TL 1 także liczników?

Odpowiedź 65

Proszę w rozdzielnicach RG, TL0, TL1 dodać pozycję na montaż skrzynki zaciskowej Ska a w TL0 i TL1 także liczników.

Pytanie 66

Dlaczego w pozycjach 23,24,36 i 37, 98 i 99 jest niezgodność?

Odpowiedź 66

proszę przyjąć w ofercie pozycję układania przewodów kablkowych w brzdach i przyjąć jednokrotne wykonanie brzd.

Pytanie 67

Czy należy stosować elementy tylko zgodne z projektem (Legrand), czy można stosować aparaty, skrzynki rozdzielcze, osprzęt i.t.p. innych firm o takich samych parametrach?

Odpowiedź 67

proszę stosować elementy i urządzenia oferowane przez inne firmy niż podane w projekcie ale spełniające takie parametry.

Pytanie 68

Czy uzupełnić rozdzielnice o aktualnie obowiązujące zabezpieczenie przepięciowe?

Odpowiedź 68

proszę uwzględnić aktualnie obowiązujące zabezpieczenia przepięciowe w rozdzielnicach.

